

工事番号															
村 長		副 村 長		会 計 管 理		課 長		係 長		担 当 者		審 査 者		設 計 者	
令和 7 年度 小和田地区第 1 工区水道管布設・移設工事 閱覽設計書															
中川村片桐小和田															
設 計 大 要								施 工 方 法							
小和田地区 第 1 工区 配水管布設 HPPEφ75 L=460.3 m 消火栓移設 N=2 箇所 給水管布設 PEPφ20～50 L=306.1 m								施 工 期 間				日 間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法				金錢的保証			

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	61 中川村 0 1 実施単価 43 4 伊那（1） 07.06.01 建設物価・積算資料 当年4月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年春号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正	40 10 % 水道 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 06 週休2日工事(当初)		

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
小和田地区水道管布設替工事										
配水管布設工事										
資材費										
水道配水用ポリエチレン管 E F受口付直管 φ75 L=5000										
	74		本							
水道配水用ポリエチレン管 E F受口付直管 φ75 L=5m/本 切管用										
	11		本							
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ75 L=5000										
	4		本							
水道配水用ポリエチレン管継手 E Fソケット (両受) φ75										
	33		個							
水道配水用ポリエチレン管継手 E F45°ベンド片受 φ75										
	18		個							

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリエチレン管継手 EF22 1/2°ベンド片受 φ75						
	10		個			
水道配水用ポリエチレン管継手 EF11 1/4°ベンド片受 φ75						
	20		個			
管明示テープ 幅30mm						
	460.3		m			
埋設標識シート ダブル 幅75mm						
	460.3		m			
識別マーカー						
	48		個			
労務費						
ポリエチレン管（融着接合）据付 φ75						
	460.3		m			科目 第0001号表
ポリエチレン管切断 φ75						
	43		口			科目 第0002号表
ポリエチレン管継手（融着接合） φ75 2口継手						
	33		箇所			科目 第0003号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手（融着接合） φ75 1口継手						
	133		箇所			科目 第0004号表
管明示テープ工						
	460.3		m			科目 第0005号表
埋設標識シート工						
	460.3		m			科目 第0006号表
識別マーカー設置工						
	48		箇所			科目 第0007号表
土工費						
木矢板たて込み工 長さ2.1m 厚さ4.5cm 5回使用						
	3.3		m			科目 第0008号表
木製支保工設置・撤去 深さ2.0m以上 腹起15cm W850mm						
	3.3		m			科目 第0009号表
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						
	1,712.4		m			施工 第0 -0005号表
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下						
	50		m			施工 第0 -0006号表

中 川 村

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし					
	827	m 2			施工 第0 -0007号表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要					
	2.3	m 3			施工 第0 -0008号表
床掘り 土砂 小規模					
	292	m 3			施工 第0 -0009号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2) 砂基礎工					
	77	m 3			施工 第0 -0010号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m3 (平積0.2) 砂質土					
	123	m 3			施工 第0 -0013号表
下層路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 厚さ14cm 再生クラッシャーラン					
	238	m ²			科目 第0010号表
下層路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 厚さ20cm 再生クラッシャーラン					
	23	m ²			科目 第0011号表
上層路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 厚さ14cm 粒調碎石M40					
	238	m ²			科目 第0012号表
上層路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 厚さ10cm 再生クラッシャーラン					
	15	m ²			科目 第0013号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 厚さ15cm 粒調碎石M40	23	m ²				科目 第0014号表
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満	566	m ²				科目 第0015号表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚40mm	467	m ²				施工 第0 -0014号表
コンクリート舗装工(労務及び機械運転) 人力舗設 平均舗設厚 20cm未満	15	m ²				施工 第0 -0015号表
コンクリート舗装工(材料) 平均舗設厚0.15m アスファルト中間層 なし	15	m ²				施工 第0 -0016号表
残土処分工 2tダンプ 0.28m3BH L=1.5km	169	m ³				科目 第0016号表
整地 残土受入れ地での処理	169	m ³				施工 第0 -0017号表
アスファルト殻運搬 2tダンプ 0.28m3BH L=1.5km	33	m ³				科目 第0017号表
コンクリート殻運搬(鉄筋) 2tダンプ 0.28m3BH L=1.5km	2.3	m ³				科目 第0018号表

中 川 村

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 アスファルト殻 $33 \times 2.3 \div 1.8 = 42$						施工 第0 -0018号表
	42	m3				
処分費 コンクリート殻（鉄筋） $2.3 \times 2.5 \div 1.8 = 3$						施工 第0 -0019号表
	3	m3				
消火栓工事						
資材費						
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ75 L=5000						
	1	本				
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50 L=5000						
	1	本				
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット（両受） φ75						
	2	個				
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット（両受） φ50						
	4	個				
水道配水用ポリエチレン管継手 EFチーズ（両受） φ75×75						
	1	個				

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリエチレン管継手 EF22 1/2°ベンド片受 φ75						
	1		個			
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受けレデューサ φ75×50						
	2		個			
水道配水用ポリエチレン管継手 スピゴット フランジ φ50						
	2		個			
フランジ接合材 7.5k φ50						
	2		組			
ソフトシール仕切弁 PE管用両受 AWφ75						
	2		基			
仕切弁表函 座台共						
	2		組			
コンクリート底板						
	2		個			
管明示テープ 幅30mm						
	10		m			
埋設標識シート ダブル 幅75mm						
	10		m			

中 川 村

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
識別マーカー						
	2		個			
労務費						
ポリエチレン管（融着接合）据付 φ 7 5						
	6.2		m			科目 第0001号表
ポリエチレン管（融着接合）据付 φ 5 0						
	3.8		m			科目 第0019号表
ポリエチレン管切断 φ 7 5						
	3		口			科目 第0002号表
ポリエチレン管切断 φ 5 0						
	2		口			科目 第0020号表
ポリエチレン管継手（融着接合） φ 7 5 2口継手						
	3		箇所			科目 第0003号表
ポリエチレン管継手（融着接合） φ 5 0 2口継手						
	4		箇所			科目 第0021号表
ポリエチレン管継手（融着接合） φ 7 5 1口継手						
	3		箇所			科目 第0004号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手（メカニカル継手） φ 7 5						
	4		口			科目 第0022号表
フランジ継手 鋳鉄管7.5K φ 6 5以下						
	2		口			科目 第0023号表
仕切弁 人力設置 φ 7 5						
	2		基			科目 第0024号表
ネジ式弁筐設置 底版使用						
	2		箇所			科目 第0025号表
消火栓機械設置工 地上式 単口						
	1		箇所			科目 第0026号表
硬質塩化ビニル管切断 φ 5 0						
	2		口			科目 第0027号表
消火栓撤去工 機械施工 地上式 単口						
	1		箇所			科目 第0028号表
管明示テープ工						
	10		m			科目 第0005号表
埋設標識シート工						
	10		m			科目 第0006号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
識別マーカ設置工						
	2		箇所			科目 第0007号表
土工費						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						
	34.4		m			施工 第0 -0005号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし						
	15.5		m ²			施工 第0 -0007号表
床掘り 土砂 小規模						
	6		m ³			施工 第0 -0009号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m ³ (平積0.2) 砂基礎工						
	2		m ³			施工 第0 -0010号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m ³ (平積0.2) 砂質土						
	3		m ³			施工 第0 -0013号表
下層路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 厚さ14cm 再生クラッシャーラン						
	5		m ²			科目 第0010号表
上層路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 厚さ14cm 粒調碎石M40						
	5		m ²			科目 第0012号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0013

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満						
	10	m ²				科目 第0015号表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚40mm						
	10	m ²				施工 第0 -0014号表
残土処分工 2 t ダンプ 0.28m3BH L=1.5km						
	3	m ³				科目 第0016号表
整地 残土受入れ地での処理						
	3	m ³				施工 第0 -0017号表
アスファルト殻運搬 2 t ダンプ 0.28m3BH L=1.5km						
	1	m ³				科目 第0017号表
処分費 アスファルト殻						
	1	m ³				施工 第0 -0020号表
給水管布設工事						
資材費						
水道用ポリエチレン二層管 φ50						
	1	m				

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン二層管 φ 3 0						
	61	m				
水道用ポリエチレン二層管 φ 2 5						
	35.9	m				
水道用ポリエチレン二層管 φ 2 0						
	208.2	m				
E Fサドル φ75×φ50 HPPE用 (AW)						
	1	個				
E Fサドル φ75×φ25 HPPE用 (AW)						
	1	個				
E Fサドル φ75×φ20 HPPE用 (AW)						
	8	個				
水道配水用ポリエチレン管継手 E Fソケット (両受) φ 5 0						
	1	個				
E Fソケット AWφ 2 5						
	1	個				
E Fソケット AWφ 2 0						
	8	個				

中 川 村

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット 50×30						
	1		個			
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット 30×20						
	2		個			
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット 25×20						
	1		個			
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット φ20						
	1		個			
水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ φ30						
	1		個			
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチーズ 30×20						
	1		個			
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチーズ 25×20						
	1		個			
PE金属継手 分水栓用 φ30						
	1		個			
PE金属継手 分水栓用 φ25						
	1		個			

中 川 村

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0016

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
P E金属継手 分水栓用 φ 2 0						
	13		個			
P E金属継手 メーター用ソケット 回転式 φ 3 0						
	1		個			
P E金属継手 メーター用ソケット 回転式 φ 2 5						
	1		個			
P E金属継手 メーター用ソケット 回転式 φ 2 0						
	13		個			
水道用ポリエチレン管金属継手 径違メーター用ソケット 13×20P						
	12		個			
水道用止水栓 甲型止水栓 並行おねじ形 φ 3 0						
	1		個			
水道用止水栓 甲型止水栓 並行おねじ形 φ 2 5						
	1		個			
水道用止水栓 甲型止水栓 並行おねじ形 φ 2 0						
	13		個			
逆止付ボール止水栓 φ 1 3						
	12		基			

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0017

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓表函 鋳物 Φ100×50～70						
	15		組			
コンクリート底板						
	15		個			
管明示テープ 幅30mm						
	306.1		m			
埋設標識シート ダブル 幅75mm						
	306.1		m			
識別マーカー						
	13		個			
労務費						
ポリエチレン管据付工 Φ 5 0						
	1		m			科目 第0029号表
ポリエチレン管据付工 Φ 3 0						
	61		m			科目 第0030号表
ポリエチレン管据付工 Φ 2 5						
	35.9		m			科目 第0031号表

中 川 村

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0018

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ 2 0						
	208.2	m				科目 第0032号表
ポリエチレン管切断 φ 5 0						
	1	口				科目 第0020号表
ポリエチレン管切断 φ 3 0						
	2	口				科目 第0033号表
ポリエチレン管切断 φ 2 5						
	1	口				科目 第0034号表
ポリエチレン管切断 φ 2 0						
	13	口				科目 第0035号表
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 75×50						
	1	箇所				科目 第0036号表
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 75×25						
	1	箇所				科目 第0037号表
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 75×20						
	8	箇所				科目 第0038号表
ポリエチレン管継手工 φ 5 0						
	3	口				科目 第0039号表

中 川 村

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0019

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 φ 3 0						
	10		口			科目 第0040号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 5						
	7		口			科目 第0041号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 0						
	61		口			科目 第0042号表
止水栓取付 P P用 φ 3 0						
	1		箇所			科目 第0043号表
止水栓取付 P P用 φ 2 5						
	1		箇所			科目 第0044号表
止水栓取付 P P用 φ 2 0						
	13		箇所			科目 第0045号表
管明示テープ工						
	306.1		m			科目 第0005号表
埋設標識シート工						
	306.1		m			科目 第0006号表
識別マーカ―設置工						
	13		箇所			科目 第0007号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0020

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土工費										
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	525.4	m							施工	第0 -0005号表
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	303	m							施工	第0 -0006号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	166	m ²							施工	第0 -0007号表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	7	m ³							施工	第0 -0008号表
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	7	m ³							施工	第0 -0021号表
床掘り 土砂 小規模	215	m ³							施工	第0 -0009号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m ³ (平積0.2) 砂基礎工	68	m ³							施工	第0 -0010号表
機械投入埋戻工 BH山積0.28m ³ (平積0.2) 砂質土	121	m ³							施工	第0 -0013号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0021

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 厚さ14cm 再生クラッシャーラン						
	8	m ²				科目 第0010号表
上層路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 厚さ14cm 粒調碎石M40						
	8	m ²				科目 第0012号表
上層路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 厚さ10cm 再生クラッシャーラン						
	45	m ²				科目 第0013号表
上層路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 厚さ10cm 再生クラッシャーラン						
	187	m ²				科目 第0013号表
不陸整正 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満						
	17	m ²				科目 第0015号表
表層 (車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 4 0 mm						
	17	m 2				施工 第0 -0014号表
表層 (車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm						
	281	m 2				施工 第0 -0022号表
コンクリート舗装工 (労務及び機械運転) 人力舗設 平均舗設厚 2 0 c m未満						
	45	m 2				施工 第0 -0015号表
コンクリート舗装工 (材料) 平均舗設厚 0. 1 5 m アスファルト中間層 なし						
	45	m 2				施工 第0 -0023号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0022

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装工（労務及び機械運転） 人力舗設 平均舗設厚 20cm未満						
	46	m2				施工 第0 -0015号表
コンクリート舗装工（材料） 平均舗設厚0.1m アスファルト中間層 なし						
	46	m2				施工 第0 -0024号表
残土処分工 2tダンプ 0.28m3BH L=1.5km						
	94	m3				科目 第0016号表
整地 残土受入れ地での処理						
	94	m3				施工 第0 -0017号表
アスファルト殻運搬 2tダンプ 0.28m3BH L=1.5km						
	7	m3				科目 第0017号表
コンクリート殻運搬（鉄筋） 2tダンプ 0.28m3BH L=1.5km						
	7	m3				科目 第0018号表
コンクリート殻運搬（無筋） 2tダンプ L=1.5km						
	7	m3				科目 第0046号表
処分費 アスファルト殻 $7 \times 2.3 \div 1.8 = 9$						
	9	m3				施工 第0 -0025号表
処分費 コンクリート殻（鉄筋） $7 \times 2.5 \div 1.8 = 10$						
	10	m3				施工 第0 -0026号表

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 コンクリート殻（無筋） 7×2.35÷1.8=9						施工 第0 -0027号表
	9	m3				
直接工事費						
技術管理費						
通水試験工 既設管と連結して給水車が不要						科目 第0065号表
	1	日				

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考

ポリエチレン管（融着接合）据付

科目内訳表

科目 第0001号表

φ75

10

m

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.18	人			
配管工						
		0.1	人			
*** 合 計 ***						
		10	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

ポリエチレン管切断

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0026

φ75

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.01	人			
配管工						
		0.01	人			
＊諸雑費＊						
		7	%			
*** 単位当り ***						
		1	口			

中 川 村

ポリエチレン管継手（融着接合）

科目内訳表

科目 第0003号表

φ75 2口継手

1箇所

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.08	人			
配管工						
		0.08	人			
＊諸雑費＊						
		14	%			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

ポリエチレン管継手（融着接合）

科目内訳表

科目 第0004号表

φ75 1口継手

1箇所

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.056	人			
配管工						
		0.056	人			
＊諸雑費＊						
		14	%			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.1	人			
*** 合 計 ***						
		100	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

科目内訳表

科目 第0006号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員							
		0.4		人			
諸雑費							
		5		%			
*** 合 計 ***							
		100		m			
*** 単位当り ***							
		1		m			

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工						
		0.02	人			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

木矢板たて込み工

科目内訳表

科目 第0008号表

長さ2.1m 厚さ4.5cm 5回使用

100 m

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木矢板損料						
		18.9	m3			
普通作業員						
		43.2	人			
土木一般世話役						
		1	人			
型わく工						
		2.08	人			
諸雑費						
		5	%			
*** 合 計 ***						
		100	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

木製支保工設置・撤去

科目内訳表

科目 第0009号表

深さ2.0m以上 腹起15cm W850mm

100 m

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
松素材 長さ1～3m 末口14cm					
	12.998	m3			
松素材 長さ1～3m 末口14cm					
	1.152	m3			
普通作業員					
	15.404	人			
型わく工					
	5.12	人			
＊諸雑費＊					
	3	%			
*** 合 計 ***					
	100	m			
*** 単位当り ***					
	1	m			

下層路盤工 敷均・締固 1層

科目内訳表

科目 第0010号表

頁0-0034

施工幅1.8m未満 厚さ14cm 再生クラッシャーラン		100		m ²	
施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員					
	0.78	人			
再生クラッシャーラン 40mm以下					
	17.78	m ³			
タンパ及びランマ運転 (機-8) ランマ 質量60~80kg					
	0.45	日			施工 第0 -0001号表
諸雑費					
	5	%			
*** 合 計 ***					
	100	m ²			
*** 単位当り ***					
	1	m ²			

下層路盤工 敷均・締固 1層

科目内訳表

科目 第0011号表

頁0-0035

施工幅1.8m未満 厚さ20cm		再生クラッシャーラン		100		m ²
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.78	人			
再生クラッシャーラン 40mm以下						
		25.4	m ³			
タンパ及びランマ運転 (機-8) ランマ 質量60~80kg						施工 第0 -0001号表
		0.45	日			
諸雑費						
		5	%			
*** 合 計 ***						
		100	m ²			
*** 単位当り ***						
		1	m ²			

上層路盤工 敷均・締固 1層

科目内訳表

科目 第0012号表

頁0-0036

施工幅1.8m未満 厚さ14cm		粒調碎石M40		100		m ²	
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員						
		0.78	人				
	粒調碎石 40mm以下						
		17.78	m ³				
	タンパ及びランマ運転 (機-8) ランマ 質量60～80kg						施工 第0 -0001号表
		0.45	日				
	諸雑費						
		5	%				
	*** 合 計 ***						
		100	m ²				
	*** 単位当り ***						
		1	m ²				

上層路盤工 敷均・締固 1層

科目内訳表

科目 第0013号表

頁0-0037

施工幅1.8m未満 厚さ10cm		再生クラッシャーラン		100		m ²
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.78	人			
再生クラッシャーラン 40mm以下						
		12.7	m ³			
タンパ及びランマ運転 (機-8) ランマ 質量60~80kg						施工 第0 -0001号表
		0.45	日			
諸雑費						
		5	%			
*** 合 計 ***						
		100	m ²			
*** 単位当り ***						
		1	m ²			

上層路盤工 敷均・締固 1層

科目内訳表

科目 第0014号表

頁0-0038

施工幅1.8m未満 厚さ15cm 粒調碎石M40		100		m ²	
施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員					
	0.78	人			
粒調碎石 40mm以下					
	19.05	m ³			
タンパ及びランマ運転 (機-8) ランマ 質量60~80kg					
	0.45	日			施工 第0 -0001号表
諸雑費					
	5	%			
*** 合 計 ***					
	100	m ²			
*** 単位当り ***					
	1	m ²			

不陸整正 敷均・締固 1層

科目内訳表

科目 第0015号表

施工幅1.8m未満

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.52	人			
タンパ及びランマ運転 (機-8) ランマ 質量60~80kg						
		0.46	日			施工 第0 -0001号表
諸雑費						
		5	%			
*** 合 計 ***						
		100	m ²			
*** 単位当り ***						
		1	m ²			

残土処分工 2 t ダンプ

0.28m3BH L=1.5km

科目内訳表

科目 第0016号表

頁0-0040

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 (機-7) オンロード・ディーゼル 2 t 積級						
		3.74	時間			施工 第0 -0002号表
*** 合 計 ***						
		10	m3			
*** 単位当り ***						
		1	m3			

アスファルト殻運搬 2 t ダンプ

科目内訳表

科目 第0017号表

頁0-0041

0.28m3BH L=1.5km

10

m3

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ダンプトラック運転 (機-7) オンロード・ディーゼル 2 t 積級						施工 第0 -0002号表
		4.86		時間			
*** 合 計 ***							
		10		m3			
*** 単位当り ***							
		1		m3			

コンクリート殻運搬（鉄筋） 2 t ダンプ

科目内訳表

科目 第0018号表

頁0-0042

0.28m3BH L=1.5km

10

m3

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転（機－7） オンロード・ディーゼル 2 t 積級					
	5.12	時間			施工 第0 -0002号表
*** 合 計 ***					
	10	m3			
*** 単位当り ***					
	1	m3			

ポリエチレン管（融着接合）据付

科目内訳表

科目 第0019号表

φ 5 0		10		m			
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員							
		0.18		人			
配管工							
		0.1		人			
*** 合 計 ***							
		10		m			
*** 単位当り ***							
		1		m			

ポリエチレン管切断

科目内訳表

科目 第0020号表

頁0-0044

φ50

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.01	人			
配管工						
		0.01	人			
＊諸雑費＊						
		1	%			
*** 単位当り ***						
		1	口			

中 川 村

ポリエチレン管継手（融着接合）

科目内訳表

科目 第0021号表

φ50 2口継手

1箇所

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.08	人			
配管工						
		0.08	人			
＊諸雑費＊						
		14	%			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

ポリエチレン管継手（メカニカル継手）

科目内訳表

科目 第0022号表

φ75

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.04	人			
配管工						
		0.04	人			
＊諸雑費＊						
		1	%			
*** 単位当り ***						
		1	口			

フランジ継手

科目内訳表

科目 第0023号表

1		1		1		1	
施工名称など		数量	単位	単価	金額	備	考
普通作業員							
		0.05	人				
配管工							
		0.05	人				
諸雑費							
		1	%				
*** 単位当り ***							
		1	口				

φ75

1

基
考

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備
普通作業員						
		0.19	人			
配管工						
		0.05	人			
*** 単位当り ***						
		1	基			

底版使用		1					箇所
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備	考
	普通作業員						
		0.04	人				
	*** 単位当り ***						
		1	箇所				

消火栓機械設置工

科目内訳表

科目 第0026号表

頁0-0050

地上式 単口

1 箇所

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員					
	0.23	人			
配管工					
	0.2	人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4.5 t積2.9 t吊					施工 第0 -0003号表
	0.57	時間			
＊諸雑費＊					
	1	%			
*** 単位当り ***					
	1	箇所			

硬質塩化ビニル管切断

科目内訳表

科目 第0027号表

φ50		1					口
施工名称など		数量	単位	単価	金額	備	考
普通作業員							
		0.01	人				
配管工							
		0.01	人				
＊諸雑費＊							
		1	%				
*** 単位当り ***							
		1	口				

消火栓撤去工

科目内訳表

科目 第0028号表

機械施工 地上式 単口

1

箇所
考

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員					
	0.138	人			
配管工					
	0.12	人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4.5 t積2.9 t吊					施工 第0 -0003号表
	0.342	時間			
＊諸雑費＊					
	1	%			
*** 単位当り ***					
	1	箇所			

ポリエチレン管据付工

科目内訳表

科目 第0029号表

頁0-0053

φ50

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.18	人			
配管工						
		0.1	人			
*** 合 計 ***						
		10	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

中 川 村

ポリエチレン管据付工

科目内訳表

科目 第0030号表

φ30

10

m

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.14	人			
配管工						
		0.08	人			
*** 合 計 ***						
		10	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

ポリエチレン管据付工

科目内訳表

科目 第0031号表

φ25

10

m

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.12	人			
配管工						
		0.07	人			
*** 合 計 ***						
		10	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

ポリエチレン管据付工

科目内訳表

科目 第0032号表

φ 2 0		10		m			
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員							
		0.12		人			
配管工							
		0.07		人			
*** 合 計 ***							
		10		m			
*** 単位当り ***							
		1		m			

ポリエチレン管切断

科目内訳表

科目 第0033号表

頁0-0057

φ30

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.01	人			
配管工						
		0.01	人			
＊諸雑費＊						
		1	%			
*** 単位当り ***						
		1	口			

中 川 村

ポリエチレン管切断

科目内訳表

科目 第0034号表

頁0-0058

φ25

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.01	人			
配管工						
		0.01	人			
＊諸雑費＊						
		1	%			
*** 単位当り ***						
		1	口			

中 川 村

ポリエチレン管切断

科目内訳表

科目 第0035号表

頁0-0059

φ20

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.01	人			
配管工						
		0.01	人			
＊諸雑費＊						
		1	%			
*** 単位当り ***						
		1	口			

中 川 村

サドル分水栓建込み

科目内訳表

科目 第0036号表

ポリエチレン管 75×50

1箇所

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.1	人			
配管工						
		0.1	人			
＊諸雑費＊						
		1	%			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

サドル分水栓建込み

科目内訳表

科目 第0037号表

ポリエチレン管 75×25

1箇所

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.07	人			
配管工						
		0.07	人			
＊諸雑費＊						
		1	%			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

サドル分水栓建込み

科目内訳表

科目 第0038号表

ポリエチレン管 75×20

1箇所

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員					
	0.06	人			
配管工					
	0.06	人			
＊諸雑費＊					
	1	%			
*** 単位当り ***					
	1	箇所			

ポリエチレン管継手工

科目内訳表

科目 第0039号表

頁0-0063

φ50

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.04	人			
配管工						
		0.04	人			
＊諸雑費＊						
		1	%			
*** 単位当り ***						
		1	口			

中 川 村

ポリエチレン管継手工

科目内訳表

科目 第0040号表

頁0-0064

φ30

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.03	人			
配管工						
		0.03	人			
＊諸雑費＊						
		1	%			
*** 単位当り ***						
		1	口			

中 川 村

ポリエチレン管継手工

科目内訳表

科目 第0041号表

頁0-0065

φ25

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.02	人			
配管工						
		0.02	人			
＊諸雑費＊						
		1	%			
*** 単位当り ***						
		1	口			

中 川 村

ポリエチレン管継手工

科目内訳表

科目 第0042号表

頁0-0066

φ20

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.02	人			
配管工						
		0.02	人			
＊諸雑費＊						
		1	%			
*** 単位当り ***						
		1	口			

中 川 村

止水栓取付

科目内訳表

科目 第0043号表

PP用 φ30

1箇所

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員					
	0.04	人			
配管工					
	0.08	人			
＊諸雑費＊					
	1	%			
*** 単位当り ***					
	1	箇所			

止水栓取付

科目内訳表

科目 第0044号表

PP用 φ25

1箇所

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.04	人			
配管工						
		0.06	人			
＊諸雑費＊						
		1	%			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

止水栓取付

科目内訳表

科目 第0045号表

PP用 φ20

1箇所

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		0.02	人			
配管工						
		0.05	人			
＊諸雑費＊						
		1	%			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

コンクリート殻運搬（無筋） 2 t ダンプ

科目内訳表

科目 第0046号表

頁0-0070

L=1.5km

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転（機－7） オンロード・ディーゼル 2 t 積級							
		4.86		時間			施工 第0 -0002号表
*** 合 計 ***							
		10		m3			
*** 単位当り ***							
		1		m3			

通水試験工

科目内訳表

科目 第0065号表

既設管と連結して給水車が不要

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員							
		3		人			
配管工							
		3		人			
＊諸雑費＊							
		20		%			
*** 単位当り ***							
		1		日			

施 工 内 訳 表

頁0-0072

タンパ及びランマ運転 (機-8)
ランマ 質量60～80kg

施工 第0 -0001号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ及びランマ [ランマ] 質量60～80kg	1.000	日			
特殊作業員	1.000	人			
ガソリン レギュラー スタンド	8.160	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：ランマ 質量60～80kg 供用日当運転日数：0 ガソリン (L/日)：0			運転日当運転時間 (指定事項の場合＝省略)：6.8 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0073

ダンプトラック運転 (機-7)
オンロード・ディーゼル 2t積級

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.170	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	3.500	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好	1.000	時間			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：オンロード・ディーゼル 2 t 積級 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L/h) : 0			タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) : 運搬路面状況 良好 供用日当運転時間 : 0 一般運転手 (人/h) : 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0074

トラック運転 (機-1)
クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊

施工 第0 -0003号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.170	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	5.300	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L/h)：0			供用日当運転時間：0 特殊運転手 (人/h)：0		

施 工 内 訳 表

頁0-0075

トラック運転 (機-1)
クレーン装置付 2t積2t吊

施工 第0 -0004号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2 t 吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.170	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	3.900	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：クレーン装置付 2 t 積 2 t 吊 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L/h) : 0			供用日当運転時間：0 特殊運転手 (人/h) : 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0076

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15.42%

労務構成比：

15cm以下

57.13%

材料構成比：

27.45%

市場単価構成比：

施工 第0 -0005号表

0.00%

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm	10.49%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	19.60%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	10.55%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.73%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)	23.29%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.83%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0077

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
機械構成比：

15.42%

労務構成比：

15cm以下
57.13%

材料構成比：

27.45%

市場単価構成比：

施工 第0 -0005号表

0.00%

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0078

舗装版切断
コンクリート舗装版
機械構成比：

13.36%

労務構成比：

15cm以下

49.56%

材料構成比：

37.08%

市場単価構成比：

施工 第0 -0006号表

0.00%

標準単価：
1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm	9.09%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	16.98%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.17%	人		土木一般世話役		
普通作業員	7.58%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)	33.48%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.45%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
機械構成比：

13.36%

労務構成比：

15cm以下
49.56%

材料構成比：

37.08%

市場単価構成比：

施工 第0 -0006号表

0.00%

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0080

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

31.76%

労務構成比：

障害等なし

62.64%

材料構成比：

5.60%

市場単価構成比：

施工 第0 -0007号表

0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリート圧砕装置 [大割機] 7 3 5～8 5 0mm 5 5 0～9 8 0 kN	21.93%	供用日		コンクリート圧砕装置 [大割機]		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積0. 4 5m3	9.83%	日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
運転手 (特殊)	28.07%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	24.15%	人		普通作業員		
土木一般世話役	10.42%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー パトロール給油	5.60%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0081

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

31.76%

労務構成比：

障害等なし

62.64%

材料構成比：

5.60%

市場単価構成比：

施工 第0 -0007号表

標準単価：

1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策必要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0082

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0 -0008号表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m 3			
構造物区分：鉄筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 必要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（2 0時～6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0083

床掘り
土砂

施工 第0 -0009号表

機械構成比： 19.87% 労務構成比： 72.99% 材料構成比： 7.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次 山積0. 2 8m3	19.87%	供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		
運転手（特殊）	39.96%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	33.03%	人		普通作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油	7.14%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0084

床掘り

土砂

機械構成比： 19.87%

勞務構成比： 72.99%

小規模

72.99%

材料構成比： 7.14%

7.14%

市場単価構成比： 0.00%

0.00%

施工 第0 -0009号表

1
標準単価：

1

m 3 当り

m 3

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0085

機械投入埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2）
砂基礎工

施工 第0 -0010号表

100

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			
埋戻土	126.000	m3			
バックホウ運転（機－1） クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型1次基準	7.600	時間			施工 第0-0011号表
タンパ締固め	100.000	m3			施工 第0-0012号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			
バックホウ規格：バックホウ投入 山積0.28m3（平積0.2m3） 土質区分：砂 バックホウ機種：排出ガス対策型1次基準			埋戻土単価（円／m3）： 土量の変化率：ほぐした土量／締固め後の土量（L／C） 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0086

バックホウ運転 (機-1)
クローラ型・標準 山積0.28m³

排出ガス対策型1次基準

施工 第0 -0011号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス1次 山積0.28m ³	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.170	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	5.900	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格: クローラ型・標準 山積0.28m ³ 岩石割増: 岩石割増なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L/h): 5.9			機種: 排出ガス対策型1次基準 供用日当運転時間: 0 特殊運転手 (人/h): 0.17		

タンパ締固め

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0087

機械構成比： 1.24% 労務構成比： 97.05% 材料構成比： 1.71% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タンパ（ランマ）賃料 質量60～80kg	1.24%	日		タンパ（ランマ）賃料		
特殊作業員	51.22%	人		特殊作業員		
普通作業員	45.83%	人		普通作業員		
ガソリン レギュラー スタンド	1.71%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0088

機械投入埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2）
砂質土

施工 第0 -0013号表

100

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			
埋戻土	133.000	m3			
バックホウ運転（機－1） クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型1次基準	7.600	時間			施工 第0-0011号表
タンパ締固め	100.000	m3			施工 第0-0012号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			
バックホウ規格：バックホウ投入 山積0.28m3（平積0.2m3） 土質区分：砂質土 バックホウ機種：排出ガス対策型1次基準			埋戻土単価（円／m3）： 土量の変化率：ほぐした土量／締固め後の土量（L／C） 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0089

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0014号表

1 m2 当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比： 42.30%

材料構成比： 57.27%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量 0. 5～0. 6 t	0.24%	供用日		振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0～6 0 k g	0.13%	供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員	18.71%	人		特殊作業員		
普通作業員	13.40%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.05%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F） [再生材 混入率50%以下]	52.51%	t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		

施 工 内 訳 表

頁0-0090

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0014号表

1

m2 当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比： 42.30%

材料構成比： 57.27%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.54%	L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.16%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（20F） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0091

コンクリート舗装工（労務及び機械運転）

施工 第0 -0015号表

人力舗設

平均舗設厚 2 0 c m未満

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.080	人			
特殊作業員	3.350	人			
普通作業員	6.380	人			
諸雑費	27.000	%			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
舗装区分：人力舗設 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			平均舗設厚（A＝2時選択）：平均舗設厚 2 0 c m未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0092

コンクリート舗装工（材料）

施工 第0 -0016号表

平均舗設厚0. 1 5m

アスファルト中間層 なし

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート	15.600	m3			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126.000	L			
鉄筋金網 D6 150×150	0.000	m ²			
鉄筋金網 D13 200×200	0.000	t			
異形棒鋼 SD295A/SD295 D13	0.000	t			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
平均舗設厚（m）：0.15 生コンクリート規格：生コンクリート各種 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 鉄筋鉄網D13使用量 t/100m2：0 生コンクリート単価（円/m3）：			アスファルト中間層の有無：アスファルト中間層 なし 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 鉄網D6使用量（m2/100m2）：0 補強鉄筋D13使用量 t/100m2：0		

施 工 内 訳 表

頁0-0093

整地

残土受入れ地での処理

施工 第0 -0017号表

1 m3 当り

機械構成比： 23.13% 労務構成比： 51.64% 材料構成比： 25.23% 市場単価構成比： 0.00%				標準単価： 1 m3 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	23.13%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
運転手 (特殊)	51.64%	人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	25.23%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0094

施工 第0 -0018号表

100 m3 当り

処分費
アスファルト殻

$33 \times 2.3 \div 1.8 = 42$

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
処分費（円／m 3）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0095

処分費
コンクリート殻（鉄筋）

$2.3 \times 2.5 \div 1.8 = 3$

施工 第0 -0019号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
処分費（円／m 3）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0096

処分費
アスファルト殻

施工 第0 -0020号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
処分費（円／m 3）：					

施工内訳表

頁0-0097

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0 -0021号表

1 m3 当り

[illegible]

中 川 村

施 工 内 訳 表

頁0-0098

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0022号表

1 m2 当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比： 42.30%

材料構成比： 57.27%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	0.24%	供用日		振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		
振動コンパクト [前進型] 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	0.13%	供用日		振動コンパクト [前進型]		
特殊作業員	18.71%	人		特殊作業員		
普通作業員	13.40%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.05%	人		土木一般世話役		
⑤アスファルト混合物 密粒度（1 3 F）	52.51%	t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		

施 工 内 訳 表

頁0-0099

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0022号表

1 m2 当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比： 42.30%

材料構成比： 57.27%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4.54%	L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.16%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：密粒度（1 3 F） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0100

コンクリート舗装工（材料）

施工 第0 -0023号表

平均舗設厚0. 1 5m

アスファルト中間層 なし

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート	15.600	m3			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126.000	L			
鉄筋金網 D6 150×150	0.000	m ²			
鉄筋金網 D13 200×200	0.000	t			
異形棒鋼 SD295A/SD295 D13	0.000	t			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
平均舗設厚（m）：0.15 生コンクリート規格：生コンクリート各種 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 鉄筋鉄網D13使用量 t/100m2：0 生コンクリート単価（円/m3）：			アスファルト中間層の有無：アスファルト中間層 なし 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 鉄網D6使用量（m2/100m2）：0 補強鉄筋D13使用量 t/100m2：0		

施 工 内 訳 表

頁0-0101

コンクリート舗装工（材料）

施工 第0 -0024号表

平均舗設厚0. 1m

アスファルト中間層 なし

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート	10.400	m3			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126.000	L			
鉄筋金網 D6 150×150	0.000	m ²			
鉄筋金網 D13 200×200	0.000	t			
異形棒鋼 SD295A/SD295 D13	0.000	t			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
平均舗設厚（m）：0.1 生コンクリート規格：生コンクリート各種 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 鉄筋鉄網D13使用量 t/100m2：0 生コンクリート単価（円/m3）：			アスファルト中間層の有無：アスファルト中間層 なし 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 鉄網D6使用量（m2/100m2）：0 補強鉄筋D13使用量 t/100m2：0		

施 工 内 訳 表

頁0-0102

処分費
アスファルト殻

施工 第0 -0025号表

100 m3 当り

$7 \times 2.3 \div 1.8 = 9$

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
処分費（円／m 3）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0103

処分費
コンクリート殻（鉄筋）

$7 \times 2.5 \div 1.8 = 10$

施工 第0 -0026号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
処分費（円／m 3）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0104

処分費
コンクリート殻（無筋）

$7 \times 2.35 \div 1.8 = 9$

施工 第0 -0027号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
処分費（円／m 3）：					