

数 量 計 算 書

配水管工 R7

(小和田工区)

数 量 計 算 書

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
(土 工)				
土工As 80-3	村道As DP0.80m φ75	24.3+98.4+41.6+84.6+125.3+1.1+8.3 = 383.6	m	383.6
土工As 96-3	村道As DP0.96m φ75	2.2 = 2.2	m	2.2
土工As 98-3	村道As DP0.98m φ75	3.2 = 3.2	m	3.2
土工As 100-3	村道As DP1.00m φ75	4.4 = 4.4	m	4.4
土工As 169-3	村道As DP1.69m φ75	3.3 = 3.3	m	3.3
土工Co 80-3	村道Co DP0.80m φ75	25.0 = 25.0	m	25.0
土工As 120-3	国道(車道)As DP1.20m φ75	12.3+11.6 = 23.9	m	23.9
土工As 120-3	国道(歩道)As DP1.20m φ75	13.9 = 13.9	m	13.9
木矢板土留工	支保工 2 段 H=2.10 W=1.00	3.3 = 3.3	m	3.3
舗装版切断工	As t=15cm以下	合計 1712.4	m	1712.4
	土工As 80-3	383.6 × (2+2) = 1534.4		
	土工As 96-3	2.2 × (2+2) = 8.8		
	土工As 98-3	3.2 × (2+2) = 12.8		

数量計算書

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
		$4.4 \times (2+2) = 17.6$		
	土工As 100-3			
		$3.3 \times (2+2) = 13.2$		
	土工As 169-3			
		$23.9 \times 2 + 16.1 + 9.2 + 9.2 + 8.0 = 90.3$		
	土工As 120-3			
		$13.9 \times 2 + 2.5 + 5.0 = 35.3$		
	土工As 120-3			
舗装版切断工	Co t=15cm以下	合計 50.0	m	50.0
		$25.0 \times 2 = 50.0$		
	土工Co 80-3			
アスファルト舗装版 直接掘削・積込工	BH0.28積込 t=10cm以下	合計 826.7	m ²	827.0
		$0.60 \times 383.6 + 1.2 \times 383.6 = 690.5$		
	土工As 80-3			
		$0.60 \times 2.2 + 1.2 \times 2.2 = 4.0$		
	土工As 96-3			
		$0.60 \times 3.2 + 1.2 \times 3.2 = 5.8$		
	土工As 98-3			
		$0.60 \times 4.4 + 1.2 \times 4.4 = 7.9$		
	土工As 100-3			
		$0.60 \times 3.3 + 1.2 \times 3.3 = 5.9$		
	土工As 169-3			
		$0.60 \times 23.9 + 23.5 + 27.9 + 10.4 = 76.1$		
	土工As 120-3			
		$0.60 \times 13.9 + 28.2 = 36.5$		
	土工As 120-3			

数 量 計 算 書

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
コンクリート舗装版 直接掘削・積込工	BH0. 28積込 Coﾌﾟﾚｰｶｰ 鉄筋	合計 2. 3	m ³	2. 0
	土工Co 80-3	0. 60×25. 0×0. 15 = 2. 3		
機械掘削工	BH0. 28m ³	合計 292. 3	m ³	292. 0
	土工As 80-3	0. 60×0. 95×383. 6+1. 20×0. 04×383. 6 = 237. 1		
	土工As 96-3	0. 60×1. 11×2. 2+1. 20×0. 04×2. 2 = 1. 6		
	土工As 98-3	0. 60×1. 13×3. 2+1. 20×0. 04×3. 2 = 2. 3		
	土工As 100-3	0. 60×1. 15×4. 4+1. 20×0. 04×4. 4 = 3. 3		
	土工As 169-3	0. 60×1. 84×3. 3+1. 20×0. 04×3. 3 = 3. 8		
	土工Co 80-3	0. 60×0. 84×25. 0 = 12. 6		
	土工As 120-3	0. 60×1. 24×23. 9+(23. 5+27. 9+10. 4) ×0. 04 = 20. 3		
	土工As 120-3	0. 60×1. 24×13. 9+28. 2×0. 04 = 11. 5		
砂埋戻工	BH0. 28m ³ 洗砂	合計 77. 0	m ³	77. 0
	土工As 80-3	(0. 60×0. 29-0. 090 ^ 2×3. 14/4) ×383. 6 = 64. 3		

数 量 計 算 書

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
		$(0.60 \times 0.29 - 0.090^2 \times 3.14/4) \times 2.2 = 0.4$		
	土工As 96-3			
		$(0.60 \times 0.29 - 0.090^2 \times 3.14/4) \times 3.2 = 0.5$		
	土工As 98-3			
		$(0.60 \times 0.29 - 0.090^2 \times 3.14/4) \times 4.4 = 0.7$		
	土工As 100-3			
		$(0.60 \times 0.29 - 0.090^2 \times 3.14/4) \times 3.3 = 0.6$		
	土工As 169-3			
		$(0.60 \times 0.29 - 0.090^2 \times 3.14/4) \times 25.0 = 4.2$		
	土工Co 80-3			
		$(0.60 \times 0.29 - 0.090^2 \times 3.14/4) \times 23.9 = 4.0$		
	土工As 120-3			
		$(0.60 \times 0.29 - 0.090^2 \times 3.14/4) \times 13.9 = 2.3$		
	土工As 120-3			
埋戻工	BH0.28m ³ タンパ発生土	合計 123.2	m ³	123.0
		$0.60 \times 0.42 \times 383.6 = 96.7$		
	土工As 80-3			
		$0.60 \times 0.58 \times 2.2 = 0.8$		
	土工As 96-3			
		$0.60 \times 0.60 \times 3.2 = 1.2$		
	土工As 98-3			
		$0.60 \times 0.62 \times 4.4 = 1.6$		
	土工As 100-3			
		$0.60 \times 1.31 \times 3.3 = 2.6$		
	土工As 169-3			
		$0.60 \times 0.45 \times 25.0 = 6.8$		
	土工Co 80-3			
		$0.60 \times 0.60 \times 23.9 = 8.6$		
	土工As 120-3			

数量計算書

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
		$0.60 \times 0.60 \times 13.9$	= 5.0	
	土工As 120-3			
下層路盤工	幅1.8m未満 RC40以下 t=14cm	合計	238.0	238.0
		0.60×383.6	= 230.2	
	土工As 80-3			
		0.60×2.2	= 1.3	
	土工As 96-3			
		0.60×3.2	= 1.9	
	土工As 98-3			
		0.60×4.4	= 2.6	
	土工As 100-3			
		0.60×3.3	= 2.0	
	土工As 169-3			
下層路盤工	幅1.8m未満 RC40以下 t=20cm	合計	22.7	23.0
		0.60×23.9	= 14.3	
	土工As 120-3			
		0.60×13.9	= 8.3	
	土工As 120-3			
上層路盤工	幅1.8m未満 M40以下 t=14cm	合計	238.0	238.0
		0.60×383.6	= 230.2	
	土工As 80-3			
		0.60×2.2	= 1.3	
	土工As 96-3			

数 量 計 算 書

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
		$0.60 \times 3.2 = 1.9$		
	土工As 98-3		m ²	
		$0.60 \times 4.4 = 2.6$		
	土工As 100-3		m ²	
		$0.60 \times 3.3 = 2.0$		
	土工As 169-3		m ²	
上層路盤工	幅1.8m未満 RC40以下 t=10cm	合計 15.0	m ²	15.0
		$0.60 \times 25.0 = 15.0$		
	土工Co 80-3			
上層路盤工	幅1.8m未満 M40以下 t=15cm	合計 22.7	m ²	23.0
		$0.60 \times 23.9 = 14.3$		
	土工As 120-3		m ²	
		$0.60 \times 13.9 = 8.3$		
	土工As 120-3		m ²	
不陸整正	補足材無し W<1.80	合計 566.0	m ²	566.0
		$1.20 \times 383.6 = 460.3$		
	土工As 80-3		m ²	
		$1.20 \times 2.2 = 2.6$		
	土工As 96-3		m ²	
		$1.20 \times 3.2 = 3.8$		
	土工As 98-3		m ²	
		$1.20 \times 4.4 = 5.3$		
	土工As 100-3		m ²	

数量計算書

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
		$1.20 \times 3.3 = 4.0$	m ²	
	土工As 169-3			
		$23.5+27.9+10.4 = 61.8$	m ²	
	土工As 120-3			
		$28.20 = 28.2$	m ²	
	土工As 120-3			
表層工	再生密粒度As (20F) t=4cm W<1.4m	合計 466.8	m ²	467.0
		$1.20 \times 383.6 = 460.3$		
	土工As 80-3			
		$1.20 \times 2.2 = 2.6$		
	土工As 96-3			
		$1.20 \times 3.2 = 3.8$		
	土工As 98-3			
		$1.20 \times 4.4 = 5.3$		
	土工As 100-3			
		$1.20 \times 3.3 = 4.0$		
	土工As 169-3			
コンクリート舗装工	24-8-40BB 有筋 t=15cm	合計 15.0	m ²	15.0
		$0.60 \times 25.0 = 15.0$		
	土工Co 80-3			
残土運搬工	BH0.28m ³ 積 DID無 2t-1.5km	= 169.1	m ³	169.0

数 量 計 算 書

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
残土処理工	As塊 BH0.2積込	826.7×0.04 = 33.1	m ³	33.0
	2t-1.5km以下			
残土処理工	Co塊 BH0.28積込 鉄筋	2.3 = 2.3	m ³	2.0
	2t-1.5km以下			
アスファルト塊処理費		33.1 = 33.1	m ³	33.0
コンクリート塊処理費	鉄筋	2.3 = 2.3	m ³	2.0

	甲切管	乙切管							計	残管	切断工
1	3.98	1.00							4.98	0.02	2
2	2.88	1.00	0.53	0.53					4.94	0.06	4
3	4.09	0.50							4.59	0.41	2
4	3.92	1.00							4.92	0.08	2
5	4.78								4.78	0.22	1
6	2.77	0.93	1.05						4.75	0.25	3
7	1.58	0.63	1.00	0.63	0.50	0.50			4.84	0.16	6
8	3.72	1.02							4.74	0.26	2
9	2.77	0.50	1.02	0.51					4.80	0.20	4
10	1.96	2.43							4.39	0.61	2
11	4.32								4.32	0.68	1
計	36.77							15.28	52.05	2.95	29

【切管調書】 HPPE 呼び径 $\phi 75$ (ﾌﾟﾚｰﾝｲﾝﾄﾞ)

	切 管								計	残管	切断工
1	0.72	0.72	0.53	0.53	1.25	0.95			4.70	0.30	6
2	0.50	0.77	0.50	0.90					2.67	2.33	4
3	4.08	0.39	0.39						4.86	0.14	3
4	4.27								4.27	0.73	1
計	9.57							6.93	16.50	3.50	14

数量計算書

名 称	形 状 寸 法	計 算 式				単位	数 量
		②消火栓移設及び既設接続 N=2箇所					
(材 料 費)		延長 数量					
配水用ポリエチレン管	HPPE (フレーション) AW φ75×5.0m 切管用	1	5.00	=	5.000	1.0	1
配水用ポリエチレン管	HPPE (フレーション) AW φ50×5.0m 切管用	1	3.43	=	3.430	1.0	1
EFソケット	φ75	2				2.0	2
EFソケット	φ50	4				4.0	4
EFチーズ	φ75×φ75	1	1×0.181	=	0.181	1.0	1
EF片受バンド	片受 φ75×22 1/2°	1	1×0.415	=	0.415	1.0	1
EF片受レデューサ	φ75×φ50	2	2×0.300	=	0.600	2.0	2
フランジ短管	GF 7.5k φ50	1+1	2×0.180	=	0.360	2.0	2
フランジ接合材	GF7.5k SUS B.N.P φ50	1+1				2.0	2
ソフトシール仕切弁	PE管用両受 AW φ75	1+1	2×0.205	=	0.410	2.0	2

数 量 計 算 書

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
管材以外				
仕切弁表函	浅埋対応 KNGH-52EK THP4座台共	2	2.0	2
コンクリート底板	ER-1 500W×300D×60H	2	2.0	2
管明示テープ	天端 幅30mm	10.396-0.41=	10.0	10.0
埋設標識シート	ホリエチレンクロス ダブル 青 幅75mm	10.396-0.41=	10.0	10.0
識別マーカー		1+1	2.0	2
		φ75延長小計 = 6.606		
		φ50延長小計 = 3.790		

数 量 計 算 書				
名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
(労 務 費)				
ポリエチレン管据付工	φ75	6.606-0.410	6.20	6.2
ポリエチレン管据付工	φ50	3.790	3.79	3.8
ポリエチレン管切断工	φ75	3	3.0	3
ポリエチレン管切断工	φ50	2	2.0	2
ポリエチレン管継手工	融着接合(2口) φ75	2+1	3.0	3
ポリエチレン管継手工	融着接合(2口) φ50	4	4.0	4
ポリエチレン管継手工	融着接合(1口) φ75	1+1+1	3.0	3
メカニカル継手工	ポリエチレン管 φ75	2×2	4.0	4
フランジ継手工	7.5k φ50	2	2.0	2
仕切弁設置工	人力 φ75	2	2.0	2
仕切弁表函設置工	A, B形 底版使用	2	2.0	2
地上式消火栓設置工	単口	1	1.0	1
既設ビニル管切断工	φ50	2	2.0	2
既設消火栓撤去工	地上式 単口	1	1.0	1
管明示テープ工	天端テープ φ50	10.0	9.99	10.0

数 量 計 算 書				
名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
(土 工)				
土工As 80-3	村道As DP0.80m	2.3+4.3 = 6.6	m	6.6
	φ50			
土工As 80-2	村道As DP0.80m	1.8+0.2 = 2.0	m	2.0
	φ50			
土工レキ 80-2	民地レキ DP0.80m	0.6+1.2 = 1.8	m	1.8
	φ50			
消火栓撤去土工		1.0 = 1.0	箇所	1.0
	移設撤去工あり	#REF!		
消火栓基礎工		1.0 = 1.0	箇所	1.0
	移設設置工あり	#REF!		
舗装版切断工	As t=15cm以下	合計 34.4	m	34.4
	土工As 80-3	6.6 × (2+2) = 26.4		
	土工As 80-2	2.0 × (2+2) = 8.0		
アスファルト舗装版 直接掘削・積込工	BH0.28積込	合計 15.5	m ²	15.0
	t=10cm以下			
	土工As 80-3	0.60 × 6.6+1.2 × 6.6 = 11.9		
	土工As 80-2	0.60 × 2.0+1.2 × 2.0 = 3.6		
機械掘削工	BH0.28m ³	合計 6.1	m ³	6.0

数量計算書

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
		$0.60 \times 0.95 \times 6.6 + 0.60 \times 0.04 \times 6.6 = 3.9$		
	土工As 80-3			
		$0.60 \times 0.92 \times 2.0 + 0.60 \times 0.04 \times 2.0 = 1.2$		
	土工As 80-2			
		$0.60 \times 0.96 \times 1.8 = 1.0$		
	土工レキ 80-2			
砂埋戻工	BH0.28m ³	合計	1.7	2.0
	洗砂		m ³	
		$(0.60 \times 0.29 - 0.090^2 \times 3.14/4) \times 6.6 = 1.1$		
	土工As 80-3			
		$(0.60 \times 0.26 - 0.060^2 \times 3.14/4) \times 2.0 = 0.3$		
	土工As 80-2			
		$(0.60 \times 0.26 - 0.060^2 \times 3.14/4) \times 1.8 = 0.3$		
	土工レキ 80-2			
埋戻工	BH0.28m ³ タンバ°	合計	2.9	3.0
	発生土		m ³	
		$0.60 \times 0.42 \times 6.6 = 1.7$		
	土工As 80-3			
		$0.60 \times 0.42 \times 2.0 = 0.5$		
	土工As 80-2			
		$0.60 \times 0.70 \times 1.8 = 0.8$		
	土工レキ 80-2			
下層路盤工	幅1.8m未満	合計	5.2	5.0
	RC40以下 t=14cm		m ²	
		$0.60 \times 6.6 = 4.0$		
	土工As 80-3			

数 量 計 算 書

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
	土工As 80-2	$0.60 \times 2.0 = 1.2$		
上層路盤工	幅1.8m未満 M40以下 t=14cm	合計 5.2	m ²	5.0
	土工As 80-3	$0.60 \times 6.6 = 4.0$	m ²	
	土工As 80-2	$0.60 \times 2.0 = 1.2$	m ²	
不陸整正	補足材無し W<1.80	合計 10.3	m ²	10.0
	土工As 80-3	$1.20 \times 6.6 = 7.9$	m ²	
	土工As 80-2	$1.20 \times 2.0 = 2.4$	m ²	
表層工	再生密粒度As (20F) t=4cm W<1.4m	合計 10.3	m ²	10.0
	土工As 80-3	$1.20 \times 6.6 = 7.9$		
	土工As 80-2	$1.20 \times 2.0 = 2.4$		
残土運搬工	BH0.28m ³ 積 DID無 2t-1.5km	$6.1-2.9 = 3.2$	m ³	3.0
	As塊 BH0.2積込	$15.5 \times 0.04 = 0.6$		1.0

[illegible]

数 量 計 算 書				
名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
		給水管布設工 PEPφ50 L=1.0m		
		給水管布設工 PEPφ30 L=61.0m		
		給水管布設工 PEPφ25 L=35.9m		
		給水管布設工 PEPφ20 L=208.2m		
		給水切替工 N=12箇所		
(材 料 費)		延長 数量		
1 種 二 層 軟 質 水道用ポリエチレン管	PEPφ50	1.0 1.00	m	1.0
1 種 二 層 軟 質 水道用ポリエチレン管	PEPφ30	24.5+36.5 61.00	m	61.0
1 種 二 層 軟 質 水道用ポリエチレン管	PEPφ25	35.9 35.90	m	35.9
1 種 二 層 軟 質 水道用ポリエチレン管	PEPφ20	20.0+7.5+42.5+9.8+24.5+14.0+22.2+12.1+3.6+7.0+32.5+4.0+8.5 208.20	m	208.2
E F サドル	HPPE用(AW) φ75×φ50	1 1.0	個	1
E F サドル	HPPE用(AW) φ75×φ25	1 1.0	個	1
E F サドル	HPPE用(AW) φ75×φ20	1+1+1+1+1+1+1 8.0	個	8
E F ソケット	AW φ50	1 1.0	個	1
E F ソケット	AW φ25	1 1.0	個	1
E F ソケット	AW φ20	1+1+1+1+1+1+1 8.0	個	8
P E 金属継手 異径ソケット	φ50×φ30	1 1.0	組	1
P E 金属継手 異径ソケット	φ30×φ20	1+1 2.0	組	2

数 量 計 算 書				
名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
PE金属継手 異径ソケット	$\phi 25 \times \phi 20$	1 1.0	組	1
PE金属継手 ソケット	$\phi 20$	1 1.0	組	1
PE金属継手 チーズ	$\phi 30 \times \phi 30$	1 1.0	組	1
PE金属継手 チーズ	$\phi 30 \times \phi 20$	1 1.0	組	1
PE金属継手 チーズ	$\phi 25 \times \phi 20$	1 1.0	組	1
PE金属継手 分止水栓用	$\phi 30$	1 1.0	個	1
PE金属継手 分止水栓用	$\phi 25$	1 1.0	個	1
PE金属継手 分止水栓用	$\phi 20$	1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 13.0	個	13
PE金属継手 メーター用	回転式 $\phi 30$	1 1.0	個	1
PE金属継手 メーター用	回転式 $\phi 25$	1 1.0	個	1
PE金属継手 メーター用	回転式 $\phi 20$	1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 13.0	個	13
PE金属継手 メーター用	$\phi 20P \times \phi 13$	1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 12.0	個	12
甲止水栓	$\phi 30$	1 1.0	基	1
甲止水栓	$\phi 25$	1 1.0	基	1
甲止水栓	$\phi 20$	1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 13.0	基	13
逆止付ボール止水栓	$\phi 13$	1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 12.0	基	12

[illegible]

数 量 計 算 書				
名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
(労 務 費)				
ホ ^レ リェレン管据付工	φ 50	1. 0	m	1. 0
ホ ^レ リェレン管据付工	φ 30	61. 0	m	61. 0
ホ ^レ リェレン管据付工	φ 25	35. 9	m	35. 9
ホ ^レ リェレン管据付工	φ 20	208. 2	m	208. 2
ホ ^レ リェレン管切断工	φ 50	1 既設管切断含む	□	1
ホ ^レ リェレン管切断工	φ 30	2 既設管切断含む	□	2
ホ ^レ リェレン管切断工	φ 25	1 既設管切断含む	□	1
ホ ^レ リェレン管切断工	φ 20	13 既設管切断含む	□	13
分水栓建込工	HPPE用 φ 75 × φ 50	1	箇所	1
分水栓建込工	HPPE用 φ 75 × φ 25	1	箇所	1
分水栓建込工	HPPE用 φ 75 × φ 20	8	箇所	8
ホ ^レ リェレン管継手工	φ 50	3	□	3
ホ ^レ リェレン管継手工	φ 30	10	□	10
ホ ^レ リェレン管継手工	φ 25	7	□	7
ホ ^レ リェレン管継手工	φ 20	61	□	61

数 量 計 算 書				
名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
(土 工)				
土工As 80-1	村道As	0.7+2.2+2.4+2.5+2.2+2.0+0.9+1.2	m	14.1
	給水管 H=0.8m	= 14.1		
土工Co 80-1	村道Co	29.7+2.0+43.4	m	75.1
	給水管 H=0.8m	= 75.1		
土工民地As 60-1	村道As	221. +10.0+3.5	m	234.5
	給水管 H=0.6m	= 234.5		
土工民地Co 60-1	村道Co	34.2+0.7+37.2+4.5	m	76.6
	給水管 H=0.6m	= 76.6		
土工民地t 60-1	t	10.6+6.8+41.8+7.6+1.5+12.0+10.1+2.7+5.8+2.8+2.0+1.0	m	104.7
	給水管 H=0.6m	= 104.7		
舗装版切断工	As t=15cm以下	合計 525.4	m	525.4
	土工As 80-1	14.1 × (2+2) = 56.4		
	土工民地As 60-1	234.5 × 2 = 469.0		
舗装版切断工	Co t=15cm以下	合計 303.4	m	303.0
	土工Co 80-1	75.1 × 2 = 150.2		
	土工民地Co 60-1	76.6 × 2 = 153.2		
アスファルト舗装版 直接掘削・積込工	BH0.28積込	合計 166.1	m ²	166.0
	t=10cm以下			

数 量 計 算 書

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
		$0.60 \times 14.1 + 1.2 \times 14.1 = 25.4$		
	土工As 80-1			
		$0.60 \times 234.5 = 140.7$		
	土工民地As 60-1			
コンクリート舗装版 直接掘削・積込工	BH0.28積込 Coブレーカー 鉄筋	合計 6.8	m ³	7.0
	土工Co 80-1	$0.60 \times 75.1 \times 0.15 = 6.8$		
コンクリート舗装版 直接掘削・積込工	BH0.28積込 Coブレーカー 無筋	合計 6.9	m ³	7.0
	土工民地Co 60-1	$0.60 \times 76.6 \times 0.15 = 6.9$		
機械掘削工	BH0.28m ³	合計 214.5	m ³	215.0
	土工As 80-1	$0.60 \times 0.86 \times 14.1 + 1.20 \times 0.04 \times 14.1 = 8.0$		
	土工Co 80-1	$0.60 \times 0.75 \times 75.1 = 33.8$		
	土工民地As 60-1	$0.60 \times 0.68 \times 234.5 = 95.7$		
	土工民地Co 60-1	$0.60 \times 0.68 \times 76.6 = 31.3$		
	土工民地As 60-1	$0.60 \times 0.73 \times 104.7 = 45.9$		

数量計算書

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
砂埋戻工	BH0.28m ³	合計 68.1	m ³	68.0
	洗砂			
		0.60×0.20×14.1 = 1.7		
	土工As 80-1			
		0.60×0.20×75.1 = 9.0		
	土工Co 80-1			
		0.60×0.23×234.5 = 32.4		
	土工民地As 60-1			
		0.60×0.23×76.6 = 10.6		
	土工民地Co 60-1			
		0.60×0.23×104.7 = 14.5		
	土工民地レキ 60-1			
埋戻工	BH0.28m ³ タンパ	合計 120.6	m ³	121.0
	発生土			
		0.60×0.42×14.1 = 3.6		
	土工As 80-1			
		0.60×0.45×75.1 = 20.3		
	土工Co 80-1			
		0.60×0.35×234.5 = 49.3		
	土工民地As 60-1			
		0.60×0.35×76.6 = 16.1		
	土工民地Co 60-1			
		0.60×0.50×104.7 = 31.4		
	土工民地レキ 60-1			
下層路盤工	幅1.8m未満	合計 8.5	m ²	8.0
	RC40以下 t=14cm			
		0.60×14.1 = 8.5		
	土工As 80-1			

数 量 計 算 書

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
上層路盤工	幅1.8m未満 M40以下 t=14cm	合計 8.5	m ²	8.0
	土工As 80-1	0.60 × 14.1 = 8.5		
上層路盤工	幅1.8m未満 RC40以下 t=10cm	合計 45.1	m ²	45.0
	土工Co 80-1	0.60 × 75.1 = 45.1		
路盤工	幅1.8m未満 RC40以下 t=10cm	合計 186.7	m ²	187.0
	土工民地As 60-1	0.60 × 234.5 = 140.7		
	土工民地Co 60-1	0.60 × 76.6 = 46.0	m ²	
不陸整正	補足材無し W<1.80	合計 16.9	m ²	17.0
	土工As 80-1	1.20 × 14.1 = 16.9		
表層工	再生密粒度As (20F) t=4cm W<1.4m	合計 16.9	m ²	17.0
	土工As 80-1	1.20 × 14.1 = 16.9		

数量計算書

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	単位	数 量
表層工	再生密粒度As13F t=5cm W<1.4m	合計 281.4	m ²	281.0
	土工民地As 60-1	1.20 × 234.5 = 281.4		
コンクリート舗装工	24-8-40BB 有筋 t=15cm	合計 45.1	m ²	45.0
	土工Co 80-1	0.60 × 75.1 = 45.1		
コンクリート舗装工	18-8-40BB 無筋 t=5cm	合計 46.0	m ²	46.0
	土工民地Co 60-1	0.60 × 76.6 = 46.0		
残土運搬工	BH0.28m ³ 積 DID無 2t-1.5km	215.0-120.6 = 94.4	m ³	94.0
残土処理工	As塊 BH0.2積込 2t-1.5km以下	166.1 × 0.04 = 6.6	m ³	7.0
残土処理工	Co塊 BH0.28積込 鉄筋 2t-1.5km以下	6.8 = 6.8	m ³	7.0

[illegible]

[illegible]